封-2

石鱼小学围墙改造项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：87,668.99

（大写）：捌万柒仟陆佰陆拾捌元玖角玖分

其中：安全文明施工费（小写）：2910.15

（大写）：贰仟玖佰壹拾元壹角伍分

招　标　人：　　（单位盖章）

工程造价咨 询 人：　　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：　　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	73401.45	
1.1	拆除工程	2032.29	
1.2	砌筑工程	5666.43	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	16202.7	
1.4	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	26108.37	
1.5	其他装饰工程	23391.66	
2	措施项目费	4480.02	
2.1	其中：安全文明施工费	2910.15	
3	其他项目费		
4	规费	1890.14	—
5	税金	7897.38	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		87,668.99	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	4480.02	
2.1	其中：安全文明施工费	2910.15	
2.2	建设工程竣工档案编制费	84.01	
措施项目费合计=1+2		4480.02	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	围墙砖基础拆除	[项目特征] 1.砌体名称:围墙砖基础拆除 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	102	10.82	1103.64	
2	011707B07001	建筑垃圾清运	[项目特征] 1.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	12.24	75.87	928.65	
		砌筑工程						
1	010401009001	围墙砖柱	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15普通烧结砖 2.柱类型:围墙砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	7.94	556.16	4415.91	
本页小计							6448.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	010401001001	栏杆砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:MU15普通烧结砖 2.基础类型:栏杆砖基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他:含泄水孔制作、安装 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m	102	12.26	1250.52	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501002001	砖柱及栏杆基础	[项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.规格、尺寸:详设计 4.其他:混凝土每隔15m设置伸缩缝(且保持与原有条石基础沉降缝位置一致),缝宽30mm,采用沥青麻筋填塞 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	102	121.78	12421.56	
2	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎)	t	0.351	5828.37	2045.76	
本页小计							15717.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	010516B01001	植筋连接	[项目特征] 1.植筋胶泥种类:A级胶 2.植筋长度:200mm [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥	个	279	6.22	1735.38	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011202001001	柱面一般抹灰	[项目特征] 1.柱体类型:围墙砖柱 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆一道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	m2	112.45	28	3148.6	
2	011201001001	栏杆砖基础抹灰	[项目特征] 1.基础类型:栏杆砖基础 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:聚合物水泥砂浆一道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	m2	83.47	25.35	2115.96	
本页小计							6999.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011205001001	石材柱面	[项目特征] 1.柱截面类型、尺寸:400*400mm围墙砖柱 2.安装方式:6厚1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶，石材背面涂5厚胶粘剂 3.面层材料品种、规格、颜色:10-16厚薄型仿古蘑菇面青色石材与原围墙外皮石材一致 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:综合考虑 6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝	m2	112.45	111.34	12520.18	
本页小计							12520.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011204001001	栏杆砖基础石材饰面	[项目特征] 1.基础类型:栏杆砖基础 2.安装方式:6厚1:2.5水泥砂浆结合层，内掺建筑胶，石材背面涂5厚胶粘剂 3.面层材料品种、规格、颜色:10-16厚薄型仿古蘑菇面青色石材与原围墙外皮石材一致 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5.防护材料种类:综合考虑 6.磨光、酸洗、打蜡要求:综合考虑 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝	m2	83.47	99.72	8323.63	
		其他装饰工程						
1	011503001001	不锈钢栏杆	[项目特征] 1.立柱栏杆材料种类、规格:φ30*2.0厚不锈钢，银白色 2.横杆材料种类、规格、颜色:50*25*2.0厚不锈钢，银白色 3.固定配件种类:满足设计及规范要求 4.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装	m	102	229.33	23391.66	
本页小计							31715.29	
合　计							73401.45	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.66	1485.86			
2	1.2	安全文明施工费	2910.15		2910.15			
3	1.3	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人	0.32	84.01			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合　　计					4480.02			

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：石鱼小学围墙改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	1890.14
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7897.38
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	7179.44
2.2	附加税	增值税	10	717.94
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				9787.52